

令和6年度 焼津市建設工事に伴う石綿管撤去時に発生する運搬の歩掛

- 使用する単価表は、土木工事標準積算基準（静岡県）のV-1-②-7頁「（5）トラック運搬1台当り単価表」です。

運搬歩掛

トラック運搬時間

（1台当り）

運搬機種・規格	トラック普通型 2t積																												
	DID区間：無し																												
運搬距離 (km)	10.7 以下	12.4 以下	14.2 以下	16.1 以下	18.1 以下	20.3 以下	22.7 以下	25.2 以下	28.4 以下	30.0 以下	32.5 以下	35.1 以下	37.9 以下	40.7 以下	43.6 以下	46.5 以下	49.5 以下	52.6 以下	55.8 以下	59.0 以下	62.3 以下	65.7 以下	69.2 以下	72.7 以下	76.3 以下	80.0 以下	83.8 以下	87.7 以下	91.6 以下
運搬時間0.1(h)当りの運搬距離増分 (km)		1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.4	2.5	3.2	1.6	2.5	2.6	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9
運搬時間 (h)	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
作業日当り標準作業量 (台/日)	6.7	5.9	5.2	4.7	4.3	3.9	3.6	3.4	3.1	2.9	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1

運搬機種・規格	トラック普通型 2t積																												
	DID区間：有り																												
運搬距離 (km)	9.8 以下	11.2 以下	12.8 以下	14.4 以下	16.0 以下	17.7 以下	19.4 以下	21.4 以下	23.3 以下	25.3 以下	27.6 以下	30.0 以下	32.1 以下	34.2 以下	36.4 以下	38.6 以下	40.8 以下	43.1 以下	45.4 以下	47.8 以下	50.2 以下	52.7 以下	55.2 以下	57.8 以下	60.4 以下	63.1 以下	65.8 以下	68.6 以下	71.4 以下
運搬時間0.1(h)当りの運搬距離増分 (km)		1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	2.0	1.9	2.0	2.3	2.4	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8
運搬時間 (h)	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
作業日当り標準作業量 (台/日)	6.7	5.9	5.2	4.7	4.3	3.9	3.6	3.4	3.1	2.9	2.8	2.6	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1