

加算控除計算書

区 域	掘削土量 CV (m3)	盛土量 (m3)	摘 要
		造成盛土 地 山 土 量 BV1	
広場 土舗装分加算 (山土)		86.7	
広場 法面整形分控除 (流用土)		-36.5	

雨水排水工 作業土工数量

落蓋式U型側溝

呼び	単位数量						数量	単位	床堀 (m3)	埋戻 (m3)	残土 (m3)	基面整形 (m2)
	床堀	埋戻	残土	基面整形	あたり	単位						
落蓋式U型側溝												
B400-H400	6.80	2.90	3.60	6.30	10	m	0.00	m	0.0	0.0	0.0	0.0
B400-H500	8.10	3.60	4.10	6.40	10	m	0.00	m	0.0	0.0	0.0	0.0
B400-H600	6.00	3.10	2.60	6.30	10	m	0.00	m	0.0	0.0	0.0	0.0
自由勾配側溝												
B600-H600	8.40	3.40	4.60	9.20	10	m	40.00	m	33.6	13.6	18.4	36.8
B600-H900	13.30	5.80	6.90	9.20	10	m	0.00	m	0.0	0.0	0.0	0.0
U型側溝												
300A	3.60	2.00	1.40	4.00	10	m	0.00	m	0.0	0.0	0.0	0.0
ボックスカルバート												
B700-H700	27.00	16.10	9.10	11.60	10	m	0.00	m	0.0	0.0	0.0	0.0
集水柵												
800×800×900	41.80	25.90	13.00	19.60	10	基	0	基	0.0	0.0	0.0	0.0
800×800×1100	41.80	25.90	13.00	19.60	10	基	0	基	0.0	0.0	0.0	0.0
800×800×1200	48.70	31.40	13.80	19.60	10	基	0	基	0.0	0.0	0.0	0.0
1000×1000×1100	108.90	80.90	19.00	22.50	10	基	0	基	0.0	0.0	0.0	0.0
1000×1000×1200	121.90	91.90	19.80	22.50	10	基	0	基	0.0	0.0	0.0	0.0
計									33.6	13.6	18.4	36.8

電線・電線管数量表2-1(照明回路) ※HHはハンドホール

名称	規格	単位	電線																							計	今回 施工
			引込柱	HH①	HH①	HH①	HH②	R3施工	HH②	HH②	HH③	HH③	HH④	HH④	HH⑤	HH⑥	HH⑥	HH⑦	HH⑦	HH⑧	HH⑧	HH⑨	HH⑨				
			~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~			
	<管理番号>		HH①	B18-1	HH②	B18-2	WC	HH③	R3施工	B18-3	HH④	B18-4	HH⑤	B18-5	B18-6	HH⑥	B18-7	HH⑦	B18-8	HH⑧	B18-9	HH⑨	B18-10	HH⑩			
	<平面長>		A	B	C	D	E	F	F-1	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U			
電線	EM-CE5.5sq-2C	m	14.4	5.2	50.0	28.6	4.3	17.5	30.1	13.2	49.0	18.8	49.8	4.7	7.8	50.0	16.9	34.7	11.7	15.8	4.5	47.8	2.6	49.6	527		
	EM-CE5.5sq-3C	m	18.6	8.4	52.0	31.8	8.3																		119.1		
電線管	FEP30	m	14.4	5.2	50.0	28.6	4.3	17.5	30.1	13.2	49.0	18.8	49.8	4.7	7.8	50.0	16.9	34.7	11.7	15.8	4.5	47.8	2.6	49.6	527		
埋設標識シート		m	14.4	5.2	50.0	28.6	4.3	17.5	30.1	13.2	49.0	18.8	49.8	4.7	7.8	50.0	16.9	34.7	11.7	15.8	4.5	47.8	2.6	49.6	527		

電線・電線管数量表2-2(照明回路) ※HHはハンドホール

名称	規格	単位	電線																							計	今回 施工	
			HH⑩	HH⑩	HH⑪	HH⑪	HH⑫	HH⑬	R4施工	HH⑭	HH⑭	R3施工	HH⑮	HH⑮	HH⑯	HH⑯	HH⑰	HH⑰	HH⑱	R2施工	HH⑲	HH⑲	HH⑳	HH⑳	HH㉑			HH㉑
			~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~			~
	<管理番号>		B18-11	HH⑪	B18-12	HH⑫	B18-13	HH⑬	HH⑭	R4施工	A3-3	HH⑮	R3施工	A3-2	HH⑯	A3-1	B18-18	HH⑰	B18-17	HH⑱	R2施工	B18-16	HH⑲	B18-15	HH⑳	B18-14	HH㉑	
	<平面長>		V	W	X	Y	Z	AA	AB	AB-1	AC	AD	AD-1	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AK-1	AL	AM	AO	AP	AQ		
電線	EM-CE5.5sq-2C	m	16.2	52.0	24.5	28.3	6.6	11.3	8.0	43.7	21.1	18.0	32.0	16.2	49.0	24.5	15.2	31.2	18.0	6.1	20.8	24.2	30.0	11.1	30.0	5.1	527.5	
	EM-CE5.5sq-3C	m							9.0	44.7	24.3	19.0	33.0	19.4	51.0	27.7	18.4	33.2	21.2	7.1	21.8	27.4	32.0	14.3	32.0	8.3	582.7	
電線管	FEP30	m	13.0	50	21.3	26.3	3.4	9.3	8.0	43.7	21.1	18.0	32.0	16.2	49.0	24.5	15.2	31.2	18.0	6.1	20.8	24.2	30.0	11.1	30.0	5.1	527.5	
埋設標識シート		m	13.0	50	21.3	26.3	3.4	9.3	8.0	43.7	21.1	18.0	32.0	16.2	49.0	24.5	15.2	31.2	18.0	6.1	20.8	24.2	30.0	11.1	30.0	5.1	527.5	

電気設備工 作業土工数量

ハンドホール・照明灯

呼び	単位数量							数量	単位	床堀 (m3)	埋戻 (m3)	埋戻 (スクリュー) (m3)	残土 (m3)	基面整正 (m2)
	床堀	埋戻	埋戻 (スクリュー)	残土	基面整正	あたり	単位							
ハンドホール														
600×600×600	16.60	13.50		1.60	6.70	10	箇所	1.0	箇所	1.7	1.4	0.0	0.2	0.7
照明灯														
照明灯A	18.00	15.90		0.30	3.60	10	基	1.0	基	1.8	1.6	0.0	0.0	0.4
照明灯B	18.00	15.90		0.30	3.60	10	基	0.0	基	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
電線管														
FEP30	8.30		8.80	8.30	30.00	100	m	56.2	m	4.7	0.0	4.9	4.7	16.9
計										8.2	3.0	4.9	4.9	18.0

