

数量算出調書

工種	名 称	計 算 式		単位	数 量
土工	機械掘削	土積計算書より	46.82	m3	50
	建設発生土処分	46.82	46.82	m3	50
舗装工	表層工	舗装工展開図より	585.22	m2	585
	基層工	舗装工展開図より	585.22	m2	585
	上層路盤工(1層目)	舗装工展開図より	585.22	m2	585
	上層路盤工(2層目)	舗装工展開図より	585.22	m2	585
	不陸整正工	舗装工展開図より	585.22	m2	585
区画線工	区画線設置(実線.白.W15cm)	平面図より	174.00	m	170
	区画線設置(ゼブラ.白.W45cm)	平面図より	63.00	m	63
	区画線設置(実線.黄.W20cm)	平面図より	36.40	m	36
雑工	クラック防止テープ	平面図より	7.29	m	7
	舗装版切断	平面図より	14.41	m	14
	カッター汚泥処分工	平面図より	1.00	式	1.0
	路面切削工(1回目)	平面図より	585.22	m2	585
	路面切削工(2回目)	平面図より	585.22	m2	585
仮設工	交通誘導警備員	交通誘導警備員計算表より(5日×4名=20人)	1.00	式	1

