

令和6年度 焼津市建設工事に伴う舗装切断作業時に発生する排水の運搬歩掛

・静岡県で公表している土木工事標準積算基準書 V-1-②-5頁「第5編公園、公園植栽工、6-2 運搬歩掛」の運搬距離30kmを超える場合の積算基準になります。

トラック運搬時間

(1台当り)

運搬機種・規格		トラック普通型 2t積																																			
DID区間：無し																																					
運搬距離 (km)	1.8	3.2	4.6	6.0	7.5	9.1	10.7	12.4	14.2	16.1	18.1	20.3	22.7	25.2	28.4	30.0	32.5	35.1	37.8	40.6	43.4	46.3	49.3	52.4	55.6	58.8	62.1	65.5	69.0	72.5	76.1	79.8	83.6	87.5	91.4		
	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下
作業日当り標準作業量 (台/日)	47.0	24.0	16.0	12.0	9.4	7.8	6.7	5.9	5.2	4.7	4.3	3.9	3.6	3.4	3.1	2.9	2.6	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1		
運搬時間 (h)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5		

運搬機種・規格		トラック普通型 2t積																																			
DID区間：有り																																					
運搬距離 (km)	1.7	3.0	4.3	5.6	7.0	8.4	9.8	11.2	12.8	14.4	16.0	17.7	19.4	21.4	23.3	25.3	27.6	30.0	32.6	35.3	38.2	41.2	44.2	47.2	50.4	53.6	56.8	60.1	63.5	66.9	70.3	73.9	77.5	81.1	84.9		
	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下
作業日当り標準作業量 (台/日)	47.0	24.0	16.0	12.0	9.4	7.8	6.7	5.9	5.2	4.7	4.3	3.9	3.6	3.4	3.1	2.9	2.8	2.6	2.5	2.3	2.2	2.1	1.9	1.7	1.6	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.0	0.9	0.8	0.6		
運搬時間 (h)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5		

※斜線箇所は、静岡県で公表している土木工事標準積算基準書 V-1-②-5頁「第5編公園、公園植栽工、6-2 運搬歩掛」です。

ここで、使用する単価表は、土木工事標準積算基準書 V-1-②-7頁「(5) トラック運搬1台当り単価表」になります。