

令和7年度 焼津市建設工事に伴う舗装切断作業時に発生する排水の運搬歩掛

・静岡県で公表している土木工事標準積算基準書 V-1-②-5頁「第5編公園、公園植栽工、6－2運搬歩掛」の運搬距離30kmを超える場合の積算基準になります。

採用運搬歩掛

トラック運搬時間

(1台当り)

| 運搬機種・規格           |      | トラック普通型 2 t 積 |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |    |  |  |
|-------------------|------|---------------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|--|--|
| DID区間：無し          |      |               |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |    |  |  |
| 運搬距離 (k m)        | 1.8  | 3.2           | 4.6  | 6.0  | 7.5 | 9.1 | 10.7 | 12.4 | 14.2 | 16.1 | 18.1 | 20.3 | 22.7 | 25.2 | 28.4 | 30.0 | 33.4 | 36.8 | 40.3 | 43.8 | 47.3 | 50.9 | 54.5 | 58.1 | 61.8 | 65.5 | 69.3 | 73.1 | 77.0 | 80.9 | 85.0 | 89.1 | 93.3 | 97.5 | 101.8 |    |  |  |
|                   | 以下   | 以下            | 以下   | 以下   | 以下  | 以下  | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下    | 以下 |  |  |
| 作業日当たり標準作業量((台/日) | 47.0 | 24.0          | 16.0 | 12.0 | 9.4 | 7.8 | 6.7  | 5.9  | 5.2  | 4.7  | 4.3  | 3.9  | 3.6  | 3.4  | 3.1  | 2.9  | 2.8  | 2.7  | 2.6  | 2.5  | 2.2  | 2.1  | 2.0  | 1.9  | 1.8  | 1.6  | 1.5  | 1.4  | 1.3  | 1.2  | 0.9  | 0.8  | 0.7  | 0.6  | 0.5   |    |  |  |
| 運搬時間 (h)          | 0.1  | 0.2           | 0.3  | 0.4  | 0.5 | 0.6 | 0.7  | 0.8  | 0.9  | 1.0  | 1.1  | 1.2  | 1.3  | 1.4  | 1.5  | 1.6  | 1.7  | 1.8  | 1.9  | 2.0  | 2.1  | 2.2  | 2.3  | 2.4  | 2.5  | 2.6  | 2.7  | 2.8  | 2.9  | 3.0  | 3.1  | 3.2  | 3.3  | 3.4  | 3.5   |    |  |  |

| 運搬機種・規格           |      | トラック普通型 2 t 積 |      |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
|-------------------|------|---------------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|--|--|
| DID区間：有り          |      |               |      |      |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |  |
| 運搬距離 (k m)        | 1.7  | 3.0           | 4.3  | 5.6  | 7.0 | 8.4 | 9.8 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 17.7 | 19.4 | 21.4 | 23.3 | 25.3 | 27.6 | 30.0 | 32.6 | 35.3 | 38.2 | 41.2 | 44.2 | 47.2 | 50.4 | 53.6 | 56.8 | 60.1 | 63.5 | 66.9 | 70.3 | 73.9 | 77.5 | 81.1 | 84.9 |    |  |  |
|                   | 以下   | 以下            | 以下   | 以下   | 以下  | 以下  | 以下  | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下   | 以下 |  |  |
| 作業日当たり標準作業量((台/日) | 47.0 | 24.0          | 16.0 | 12.0 | 9.4 | 7.8 | 6.7 | 5.9  | 5.2  | 4.7  | 4.3  | 3.9  | 3.6  | 3.4  | 3.1  | 2.9  | 2.8  | 2.6  | 2.5  | 2.3  | 2.2  | 2.1  | 1.9  | 1.7  | 1.6  | 1.6  | 1.4  | 1.3  | 1.3  | 1.2  | 1.2  | 1.0  | 0.9  | 0.8  | 0.6  |    |  |  |
| 運搬時間 (h)          | 0.1  | 0.2           | 0.3  | 0.4  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8  | 0.9  | 1.0  | 1.1  | 1.2  | 1.3  | 1.4  | 1.5  | 1.6  | 1.7  | 1.8  | 1.9  | 2.0  | 2.1  | 2.2  | 2.3  | 2.4  | 2.5  | 2.6  | 2.7  | 2.8  | 2.9  | 3.0  | 3.1  | 3.2  | 3.3  | 3.4  | 3.5  |    |  |  |

※斜線箇所は、静岡県で公表している土木工事標準積算基準書 V-1-②-5頁「第5編公園、公園植栽工、6－2運搬歩掛」です。

ここで、使用する単価表は、土木工事標準積算基準書 V-1-②-7頁「(5) トラック運搬1台当り単価表」になります。