

令和7年度 焼津市建設工事に伴う石綿管撤去時に発生する運搬の歩掛

- 使用する単価表は、土木工事標準積算基準（静岡県）のV-1-②-7頁「（５）トラック運搬１台当り単価表」です。

運搬歩掛

トラック運搬時間

（１台当り）

運搬機種・規格	トラック普通型　２ t 積																												
DID区間：無し																													
運搬距離（k m）	10.7 以下	12.4 以下	14.2 以下	16.1 以下	18.1 以下	20.3 以下	22.7 以下	25.2 以下	28.4 以下	30.0 以下	32.6 以下	35.3 以下	38.2 以下	41.1 以下	44.1 以下	47.1 以下	50.2 以下	53.4 以下	56.7 以下	60.1 以下	63.6 以下	67.2 以下	70.9 以下	74.7 以下	78.6 以下	82.6 以下	86.7 以下	90.9 以下	95.2 以下
運搬時間0.1(h)当りの運搬距離増分（k m）		1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.4	2.5	3.2	1.6	2.6	2.7	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3
運搬時間（h）	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
作業日当り標準作業量（台/日）	6.7	5.9	5.2	4.7	4.3	3.9	3.6	3.4	3.1	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2

運搬機種・規格	トラック普通型 2 t 積																												
DID区間：有り																													
運搬距離（k m）	9.8 以下	11.2 以下	12.8 以下	14.4 以下	16.0 以下	17.7 以下	19.4 以下	21.4 以下	23.3 以下	25.3 以下	27.6 以下	30.0 以下	32.6 以下	35.3 以下	38.2 以下	41.2 以下	44.2 以下	47.2 以下	50.4 以下	53.6 以下	56.8 以下	60.1 以下	63.5 以下	66.9 以下	70.3 以下	73.9 以下	77.5 以下	81.1 以下	84.9 以下
運搬時間0.1(h)当りの運搬距離増分（k m）		1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	2.0	1.9	2.0	2.3	2.4	2.6	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.6	3.8
運搬時間（h）	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
作業日当り標準作業量（台/日）	6.7	5.9	5.2	4.7	4.3	3.9	3.6	3.4	3.1	2.9	2.8	2.6	2.5	2.3	2.2	2.1	1.9	1.7	1.6	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.0	0.9	0.8	0.6