

令和8年度 流動化処理土充填工施工明細表

埋戻し断面 1 m²以上シュート

10.0m³当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	摘 要
土木一般世話役	1人/日	人	0.11		県単価 64分/10m ³
普通作業員	2人/日	人	0.22		県単価
縦シュート	飛散防止養生	台	0.11	10,000	
諸雑費	労務費の5%	%	5.00		
合 計					

埋戻し幅20 c m以下シュート

10.0m3当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	摘 要
土木一般世話役	1人/日	人	0.23		県単価 96分/10m3
普通作業員	2人/日	人	0.46		県単価
縦シュート	飛散防止養生	台	0.23	10,000	
諸雑費	労務費の5%	%	5.00		
合 計					

管路充填工30m3以下/日

1.0回当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	摘 要
土木一般世話役		人	1.00		県単価
特殊作業員		人	1.00		県単価
普通作業員		人	3.00		県単価
コンクリートポンプ車	ブーム式40m3/h	日	1.00		コンクリートポンプ車①参照
充填用ノズル	圧力計付き	台	1.00	6,000	
充填管理費	技術員	日	1.00	50,000	
資機材運搬	2 tトラック	台	3.00	9,907	
諸雑費	労務費の5%	%	5.00		
合 計					

管路充填工30m³超～50m³以下/日

10.0m³当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	摘 要
土木一般世話役		人	0.20		県単価
特殊作業員		人	0.20		県単価
普通作業員		人	0.60		県単価
コンクリートポンプ車	ブーム式40m ³ /h	時間	3.00		コンクリートポンプ車②参照
充填用ノズル	圧力計付き	台	0.20	6,000	
充填管理費	技術員	日	0.20	50,000	
資機材運搬	2 tトラック	台	0.60	9,907	
諸雑費	労務費の5%	%	5.00		
合 計					

管路充填工50m3超/日

10.0m3当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	摘 要
土木一般世話役		人	0.12		県単価
特殊作業員		人	0.12		県単価
普通作業員		人	0.48		県単価
コンクリートポンプ車	ブーム式40m3/h	時間	2.50		コンクリートポンプ車②参照
充填用ノズル	圧力計付き	台	0.12	6,000	
充填管理費	技術員	日	0.12	50,000	
資機材運搬	2 tトラック	台	0.48	9,907	
諸雑費	労務費の5%	%	5.00		
合 計					

コンクリートポンプ車①

1.0日当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	摘 要
特殊運転手		人	1.00		県単価
軽油		L	53.04		県単価 (パトロール給油)
コンクリートポンプ車	ブーム式40m ³ /h	共用日	1.00	33,600	
諸雑費		式			端数処理
合 計					

コンクリートポンプ車②

1.0日当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	摘 要
特殊運転手		人	0.15		県単価
軽油		L	7.80		県単価 (パトロール給油)
コンクリートポンプ車	ブーム式40m ³ /h	共用日	1.00	4,970	
諸雑費		式			端数処理
合 計					