

# 令和8年度 焼津市建設工事に伴う建設発生土の運搬の歩掛

・使用する単価表は、水道事業実務必携「第二編 参考資料、第1章 参考歩掛、第1節 管路土工、1-1-6 発生土処理歩掛表、(3)単価表、第45表」です

## 運搬歩掛

### トラック運搬日数

(10m<sup>3</sup>当り)

積込機械・規格	小型バックホウ クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.08m <sup>3</sup> (平積0.06m <sup>3</sup> )																							
運搬機種・規格	ダンプトラック 2t積																							
DID区間：なし																								
運搬距離 (km)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.5	9.0	11.5	16.5	20.0	29.0	35.0	41.0	47.0	53.0	60.0	66.0	73.0	79.0	86.0	
	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下
運搬日数 (日)	0.5	0.6	0.65	0.75	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8	2.3	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	
DID区間：あり																								
運搬距離 (km)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.5	6.0	8.0	11.0	15.0	20.0	26.0	31.0	37.0	42.0	48.0	54.0	61.0	67.0	74.0	80.0	
	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下
運搬時間 (日)	0.5	0.6	0.7	0.8	0.85	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8	2.3	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	

(10m<sup>3</sup>当り)

積込機械・規格	小型バックホウ クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )																							
運搬機種・規格	ダンプトラック 2t積																							
DID区間：なし																								
運搬距離 (km)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.5	4.5	5.5	7.0	9.0	12.0	17.0	20.0	29.0	35.0	41.0	47.0	53.0	60.0	66.0	73.0	79.0	86.0	
	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下
運搬日数 (日)	0.5	0.6	0.65	0.75	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8	2.3	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	
DID区間：あり																								
運搬距離 (km)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.5	8.0	11.0	15.0	20.0	26.0	31.0	37.0	42.0	48.0	54.0	61.0	67.0	74.0	80.0	
	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下
運搬時間 (日)	0.5	0.6	0.65	0.75	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8	2.3	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	

(10m<sup>3</sup>当り)

積込機械・規格	バックホウ クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )																							
運搬機種・規格	ダンプトラック 2t積																							
DID区間：なし																								
運搬距離 (km)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	8.0	10.5	14.0	20.0	28.0	35.0	41.0	48.0	55.0	62.0	69.0	76.0	83.0	90.0	
	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下
運搬日数 (日)	0.4	0.5	0.55	0.65	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8	2.3	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	
DID区間：あり																								
運搬距離 (km)	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.5	9.5	12.5	17.5	20.0	31.0	37.0	43.0	49.0	56.0	63.0	70.0	77.0	84.0	91.0	
	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下
運搬時間 (日)	0.4	0.5	0.55	0.65	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8	2.3	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	

(10m<sup>3</sup>当り)

積込機械・規格	バックホウ クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )																						
運搬機種・規格	ダンプトラック 4t積																						
DID区間：なし																							
運搬距離 (km)	0.5	1.0	2.0	3.0	4.5	6.5	10.0	13.0	19.0	20.0	40.0	55.0	76.0	91.0	106.0	121.0	136.0	151.0	166.0	181.0			
	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下
運搬日数 (日)	0.25	0.3	0.35	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.5	1.8	2.3	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5			
DID区間：あり																							
運搬距離 (km)	0.5	1.0	2.0	3.0	4.5	6.5	9.0	12.0	17.0	20.0	35.0	48.0	68.0	82.0	97.0	112.0	127.0	142.0	157.0	172.0			
	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下
運搬時間 (日)	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.5	1.8	2.3	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5			

(10m<sup>3</sup>当り)

積込機械・規格	バックホウ クローラ型 クレーン機能付 吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 又は バックホウ クローラ型 排出ガス対策型 (第1次基準値)山積0.45m <sup>3</sup> [平積0.35m <sup>3</sup> ]																						
運搬機種・規格	ダンプトラック 4t積																						
DID区間：なし																							
運搬距離 (km)	0.5	1.0	2.0	3.5	5.0	6.5	8.0	10.5	13.5	20.0	32.0	41.0	56.0	77.0	92.0	107.0	122.0	137.0	152.0	167.0			
	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下
運搬日数 (日)	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.55	0.7	0.8	0.9	1.1	1.5	1.8	2.3	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0			
DID区間：あり																							
運搬距離 (km)	0.5	1.0	2.0	3.5	5.5	7.5	9.5	12.5	17.5	20.0	35.0	48.0	68.0	82.0	97.0	112.0	127.0	142.0	157.0	172.0			
	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下
運搬時間 (日)	0.2	0.25	0.3	0.4	0.55	0.7	0.8	0.9	1.1	1.5	1.8	2.3	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5			