

令和5年度 焼津市建設工事に伴う立入防止柵撤去工施工歩掛

100m当り

作業項目	立入防止柵 (H=1.2m) 撤去工	立入防止柵 (H=3.0m) 撤去工
土木一般世話役 (人)	1.4	2.0
普通作業員 (人)	4.8	8.5
作業日当り 標準作業量 (m/日)	70	40

※基礎ブロック撤去費用は含まない