

令和5年度 路盤保護工施工歩掛

R5.7.11改定

1層式

100m2当り

積算項目	単位	数量
特殊作業員	人	0.3
普通作業員	人	0.7
アスファルト乳剤(JIS規格) 浸透用 PK-3 プライムコート	L	126
碎石ダスト 2.5~0mm	m3	0.2
タイヤローラ(普通型) 8~20t(排1次)[機-18]	日	0.1
諸雑费率(%) (労務費+運転費対象)	%	10

タイヤローラ(普通型)
8~20t(排1次)[機-18]

1日当り

積算項目	単位	数量
特殊運転手	人	1
軽油 パトロール給油	L	30.6
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第1次基準)] 運転質量8-20t 【建設機械等損料表】08-1、08-2 第(15)欄	供用日	1
諸雑費(端数処理)	式	1

作業日当り標準作業量

	単位	数量
日当り施工量	m2/日	300