

仕 様 書

- 1 担 当 課 部課名：スマイルライフ推進課
 担当者：石橋 （内線：80-6255）
 T E L：054-631-6862 F A X：054-626-2188
- 2 調達要件
- （１）利用話回線：ひかり電話
 - （２）収容電話番号：３回線
 - （３）調達機器類：以下調達機器類参照
 - （４）設置（詳細は別途協議）
 - 事務室１：電話番号２、多機能電話２、コードレス１、F A X １（機器調達は対象外）
 - 事務室２：電話番号２、多機能電話１、コードレス１

調達機器類

No	品 名	寸法・内容等	数量
1	システム交換機(主装置)	<ul style="list-style-type: none"> ・最大ポート数：192 ポート以上 ・IP ネットワーク対応機能を有すること ・ひかり回線収容に対応（２契約収容） ・停電対応用バッテリーを実装し、停電時の動作を確保すること ・内線・外線転送機能、留守番電話機能を有すること ・外形寸法：W430mm×D409mm×200mm 程度 参考：SAXA・PLATIAⅢ Ultimate（ひかり電話オフィスＡタイプ）	1
2	多機能電話機	<ul style="list-style-type: none"> ・サイズ：W180mm×D228mm×H78mm 程度（角度可変スタンド付） ・ボタン数：18 ボタン（フレキシブルキー） ・人感センサを搭載し、セーフティ機能に対応していること ・大型ディスプレイ、着信ランプを備えること ・スピーカー機能付き ・電話帳登録可能数：最大 10,000 件 ・カラー：ホワイト 参考品：SAXA・TD1010W	3
3	コードレス電話機	<ul style="list-style-type: none"> ・サイズ（子機）：W51mm×D38mm×H212mm 程度 ・通話連続時間：約 8 時間以上 ・待受連続時間：約 24 時間以上 ・通話エリア：見通し 100m 程度 ・スピーカー機能付き ・ディスプレイを有すること 参考品：SAXA・WS1000	2
4	ひかり回線収容ユニット	<ul style="list-style-type: none"> ・ひかり電話等の IP 回線を主装置に収容するためのユニット 参考品：SAXA・IPH0-02A	2
5	電話機収容ユニット	<ul style="list-style-type: none"> ・多機能電話機接続するためのインターフェースユニット ・１枚あたり 8 台程度の電話機を収容可能であること 参考品：SAXA・8ST-01A	2

6	停電対応用バッテリー	・主装置保護のための一時的な電源を供給できること ・落雷等によるサージ電圧への対応機能を有すること 参考品：SAXA・FML1208	1
7	スイッチングHUB※	・ポート数：5ポート ・金属筐体であること ・10/100/1000Mbps 対応 参考品：tp-link・TL-SG505	1

※：必要な場合

3 納入予定物品の仕様確認

・納入を予定する物品については、別紙「仕様確認書」により確認を得ること。なお、物品が仕様を満たしていることがわかるカタログ等の資料を提示すること。
但し、参考品を見積る場合には確認は不要です。また、仕様確認を伴う際は連絡のうえ来庁願います。

4 納品期日 令和8年6月26日（金）

5 納品場所 住所：焼津市小土 961-1（新設工事中）
名称：豊田地域交流センター（新）

6 契約金額の支払い 令和8年度に契約金額を支払います。

7 特記事項

- （1）現在、豊田地域交流センターは移設に向けて建設工事中であるため（令和8年4月引渡予定）、納品日は協議の上で決定すること。ただし、令和8年4月から上記4の納品期日までの間とする。
- （2）製品の運送・搬入・組立・設置等や梱包材の処分引取り等に係る費用を含むこと。
また、配線、設置、設定工事（電話機取り付け、データ設定、LAN 配線、FAX 用配線及びひかり回線直収用 LAN 配線作業等）を含むこと。
- （3）製品の配置に関して、スマイルライフ推進課職員と協議の上で決定すること。
（施設の養生等が必要な場合は養生等を行うこと）
- （4）製品を指定した場所に配置（引渡し）するまでの間に、施設及び製品・その他物品等に損傷を与えた場合は、納入業者の負担により交換または修理を行うこと。
- （5）製品の納品後、地域交流センター職員に使用方法（製品説明）を行うこと。
- （6）製品の納品後、定められた契約不適合責任期間内に本体及び材料の不良、施工の不備に起因する故障や破損が生じた場合は、速やかに無償で修理・交換を行うこと。
- （7）故障時等のアフターサービスが即時対応可能であること。
- （8）その他、質疑等がある場合は確認をすること。